

Przedmiar Robót					
Wydzielenie pomieszczenia Chociwelskiej Izby Pamięci przeszkloną ścianką na konstrukcji z profili aluminiowych, wyposażenie pomieszczeń w gabloty stojące i wiszące oraz oprawy oświetleniowe					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE			
1.1.		Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa			
1.1.1.	KNR-W 2-02 1040-01	Stolarka okiennie-drzwiowa aluminiowa - szklenie bezpieczne, - zabezpieczenie szklenia 2 pasami z taśmy matowej - kolor biały - jeden segment z drzwiami jednoskrzydłowymi 1,0 x 2,0 m Do obliczeń przyjęto: 5,60*3,00	m ²	16,8	
				Razem:	16,80
1.1.2.	KNR-W 2-02 1040-01	Stolarka okiennie-drzwiowa aluminiowa - szklenie bezpieczne, - zabezpieczenie szklenia 2 pasami z taśmy matowej - kolor biały Do obliczeń przyjęto: 2,65*3,00	m ²	7,95	
				Razem:	7,95
1.2.		Wewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie wystawowe			
1.2.1.	KNR 5 0715-02	Układania kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem 40+40+40	m	120	
				Razem:	120,00
1.2.2	KNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych Oprawa typu A1 1+1+1	kpl	3,00	
				Razem:	3,00
1.2.3	KNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 1	kpl	1,00	
				Razem:	1,00
1.2.4	KNR 5 1303-01	Badania i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 1	kpl	1,00	
				Razem:	1,00
1.2.		Wyposażenie ruchome - gabloty wystawowe			
1.2.1.	Rozpoznanie rynku	Dostawa i montaż gablot przeszklonych gablot wystawowych i witryn wiszących 8,00	kpl	8,00	
				Razem:	8,00