

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji: : Budowa zespołu garaży w miejscowości Chociwel
Adres Inwestycji: : Chociwel, ul. Dąbrowskiego
Inwestor: : Gmina Chociwel
Adres Inwestora: : ul. Armii Krajowej 52, Chociwel
BRANŻA : Drogowa

Data opracowania: : październik 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	0.16	ha	0.160	
				RAZEM	0.160
2	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	(655+774)*0.7	m ³	1000.300	
				RAZEM	1000.300
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m ²		
d.2	0101-03				
	0101-04	655+774	m ²	1429.000	
				RAZEM	1429.000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2	0104-07				
	0104-08	655+774	m ²	1429.000	
				RAZEM	1429.000
3		PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczeptynymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0111-03				
	0111-04	655+774	m ²	1429.000	
				RAZEM	1429.000
4		NAWIERZCHNIE			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0204-03				
	0204-04	655	m ²	655.000	
				RAZEM	655.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm	m ²		
d.4	0308-03				
	0308-04	774	m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.5	0510-01	400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
6		GARAŻE BLASZANE			
9		Garaż blaszany jednostanowiskowy. Wymiary 6x3. Blacha trapezowa ocynkowana. Dach jednospadowy. Transport i montaż na przygotowanym fundamencie.	szt		
d.6	analiza indywidualna	23+20	szt	43.000	
				RAZEM	43.000