

PRZEDMIAR ROBÓT - 4

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA TELETECHNICZNA

Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II w Chociwlu

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
			Jm	Ilość	[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7
	01.03.04. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x	x	x
		Kanalizacja kablowa				
1		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RPP 110/5,0 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	86,00		
2		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	22,00		
3		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3	m	12,00		
4		Budowa rur osłonowych dwudzielnych A120PS na istniejących kablach po demontażu kanalizacji kablowej	m	12,00		
5		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III	szt.	1,00		
6		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III	szt.	1,00		
7		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	4,00		
8		Demontaż kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	104,00		
9		Mechaniczna rozbiora studni kablowych SK-6 przy przebudowie, studnia prefabrykowana	szt.	1,00		
		Okablowanie miedziane				
10		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - XzTKMXpw 5x4x0,5;	m	22,00		
11		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - XzTKMXpw 10x4x0,5;	m	24,00		
12		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - XzTKMXpw 25x4x0,5;	m	49,00		
13		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej - XzTKMXpw 25x4x0,5;	m	12,00		
14		Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącz.	2,00		
15		Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 30, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącz.	1,00		
16		Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącz.	2,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

Podpis Wykonawcy