



Nasz znak: ZPU.PN.271.2.3.2022.TK

Chociwel, 06-05-2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

do postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel”.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 24.06.2021 r. poz., 1129, ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pyt. 1. W opisach technicznych i rysunkach płyty należy układać na 20 cm podbudowie z piasku, natomiast w przedmiarze grubość wynosi 10 cm, która wartość jest prawidłowa?

Ad. 1. Podbudowa powinna mieć 10 cm grubości zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 2. Jak projektant/zamawiający zamierza zapewnić, że piasek wypełniający przestrzeń pomiędzy płytami nie będzie ulegał szybkiej degradacji poprzez rozjeżdżanie, to samo tyczy się poboczy „wzmocnionych materiałem z wykopu.

Ad. 2. Wykonawca ma wykonać zlecenie zgodnie z dokumentacją projektową. Po odbiorze zamawiający będzie utrzymywał pobocza oraz wypełnienie między płytami na własny koszt.

Pyt. 3. Na jakiej podstawie projektant przyjął parametr podłoża gruntowego 80 MPa.

Ad. 3 Do wykonawcy należy uzyskanie prawidłowego parametru nośności podłoża gruntowego min. 80 MPa – poprzez prawidłowe dogęszczenie podłoża gruntowego.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Majsakowski
Zastępca Burmistrza