







S-2  
szt. 1



S-2	1	RK 100x4					11,9	4,695	55,8705	1	55,8705			
	2	BL	200	150	12	0,00036	7850	1	2,826	1	2,826			
	3	BL	70	50	5	0,0000175	7850	1	0,137375	1	0,137375			
	4	BL	100	50	5	0,000025	7850	1	0,19625	1	0,19625			
	5	BL	200	150	5	0,00015	7850	1	1,1775	1	1,1775	60,207625	1	60,20763



CAŁOŚCIOWE ZESTAWIENIE  
STALI PATRZ OPIS TECHNICZNY  
STAL ST3S OCYNKOWANA OGNIOWO

STAL GŁÓWNA: St3S

- UWAGI OGÓLNE:**
- Projekt budowlany do celu uzyskania pozwolenia na budowę.
  - Prace budowlane prowadzić na podstawie dodatkowej dokumentacji odrębnego projektu technicznego.
  - Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozdzielny całość.
  - Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.
  - Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.
  - Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
  - Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - Wymiary na rysunkach pokazano w cm.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:**
- Beton C20/25 (B25).
  - Stal AIIIIN-RB500W, AI-St3s.
  - Otulina 3,0 cm.
  - Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie zewnętrznym.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DREWNIANYCH:**
- Drewno klasy C24.
  - Elementy drewniane zewnętrzne impregnować ciśnieniowo.
  - Drewno zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.
  - Do połączeń stosować klasyczne połączenia ciesielskie i łączniki metalowe. Zaleca się stosowanie ocynkowanych gwoździ karbowanych.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW STALOWYCH:**
- Stal: St3S.
  - Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.
  - Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.
  - Spoiny czołowe a=tmin.
  - Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.
  - Konstrukcja ocynkowana.
  - Elementy stalowe oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- UWAGI DOTYCZĄCE FUNDAMENTOWANIA:**
- Fundamenty wykonywać na podkładzie z chudego betonu gr 10,0cm.

Inwestor:		Gmina Chociwel ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat:		BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA STADIONU MIEJSKIEGO W CHOCIWLU - ETAP 2.	
Adres:		DZIAŁKA GEOD. NR 48. OBRĘB 1 MIASTA CHOCIWEL, GMINA CHOCIWEL	
Obiekt:		ZADASZONA SCENA PLENEROWA	
Treść rysunku:		PROJEKT TECHNICZNY	
Skala:		1:50	
Data:		09.2022	
Nr projektu:		K-06.3	
Projektował:		mgr inż. Paweł Zach	
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. LBS/0058/POK/07	
Sprawdził:		mgr inż. Rafał Jaworski	
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. ZAP/0260/PWBkb/17	
Opracował:			
Uwagi:			
Rysunek Nr:		K-06.3	
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.			