

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu ogniskowego
ADRES INWESTYCJI : Chociwel, działka nr 325/5 obręb 1 miasta Chociwel gm. Chociwel
INWESTOR : GMINA CHOCIWEL
ADRES INWESTORA : ul. ARMII KRAJOWEJ 52, 73-120 CHOCIWEL
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Oszurko upr.bud. nr 19/SZ/91 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: Budowa placu ogniskowego na plaży miejskiej
Lokalizacja: Chociwel, działka 325/5 obręb 1 miasta Chociwel gm. Chociwel
Inwestor : Gmina Chociwel
Adres Inwestora: ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2021 poz. 2458) z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- Jako podstawę wyceny przyjęto obowiązujące katalogi KNR.
- Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie na podstawie średnich cen materiałów wydawnictwa SEKOCENBUD w I kwartale 2025 r. oraz cen rynkowych.

1. Plac ogniskowy - podstawowe dane techniczne:

- wymiary 7,0x7,0 m , nawierzchnia kostka brukowa gr. 6 cm na podbudowie betonowej z betonu C12/15
- palenisko 1,0x1,0 m z cegły szamotowej
- obrzeża betonowe 100x30x8 cm
- nad miejscem ogniska żurawik obrotowy, regulowany z rusztem ze stali nierdzewnej
- w narożach placu cztery zestawy ławo-stołu, konstrukcja stalowa z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, siedziska i blat stołu z deski świerkowej, zestaw składa się z trzech ławek dł. 200 cm i stołu trójkątnego

PRZEDMIAR

Plac ogniskowy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 8.0*8.0	m ² m ²	64.000	64.000
				RAZEM	64.000
2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 7.20*7.20	m ² m ²	51.840	51.840
				RAZEM	51.840
3	KNR-W 2-01 0208-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km <humus>poz.1*0.15 <urobek z korytowania>poz.2*0.20	m ³ m ³ m ³	9.600 10.368	19.968
				RAZEM	19.968
4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.1	m ² m ²	64.000	64.000
				RAZEM	64.000
5	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton C12/15 7.0*7.0	m ² m ²	49.000	49.000
				RAZEM	49.000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.5-1.0*1.0	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <zamknięcie nawierzchni placu ogniskowego>(7.0+7.0)*2 <obudowa paleniska>(1.0+1.0)*2	m m m	28.000 4.000	32.000
				RAZEM	32.000
8	KNR-W 4-01 0801-03 wycena indywidualna	Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej o powierzchni 0.5-5.0 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej o grubości 1/4 cegły 1.0*1.0	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - uzupełnienie trawnika wokół placu (7.0*2+9.0*2)*1.0	m ² m ²	32.000	32.000
				RAZEM	32.000
10	KNR-W 2-02 1220-01	Trzepaki pojedyncze - ANALOGIA - montaż żurawika obrotowego regulowanego z rusztem i korbą 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1220-02	Trzepaki podwójne - ANALOGIA - Dostawa i montaż zestawu narożnego mebli piknikowych - 3 szt. ławek z oparciem bez podłokietników + stół narożny w kształcie trójkąta, wykonane z profili stalowych i listew drewnianych 4	kpl kpl	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02 1219-02	Kosz na śmieci kwadratowy z profili stalowych , wypełnienie z listew drewnianych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000